PROJEKT DES MONATS | Varex Imaging, Doetinchem [NL]

01
21

Foto: © Michael van Oosten

durlum®

CEILING
LIGHTING
AMBIENCE

durlum.com

PROJEKT DES MONATS | Varex Imaging, Doetinchem [NL]

01
21

PROJEKT	Varex Imaging, Doetinchem [NL]
FERTIGSTELLUNG	Dezember 2020
ARCHITEKTEN	Palazzo
PRODUKTE	**Lineare Bandrasterdecke ausgeführt als Kühldecke:** Langfeldplatten in 20 verschiedenen Abmessungen; gepulvert in RAL 9003 matt; Perforation RG-L15; Fläche: 3000 m² **Perforierte Blende:** Verkleidung aus Stahl für die Oberlichter mit Schräge; gepulvert in RAL 9003 matt; Perforation RG-L15 mit Vlies

Rund 20 km von der deutschen Grenze entfernt, liegt in der niederländischen Provinz Gelderland die Stadt Doetinchem. Varex Imaging, ein schnell wachsender, innovativer Hersteller für medizinische Röntgenbildgebung, wählte diese Stadt für ihren Neubau aus, weil er das Potential für eine zukünftige Standorterweiterung hat.

Neben einer neuen Produktionsstätte wurde auch ein Bürokomplex gebaut. Hohe Fenster und großflächige Oberlichter bringen viel natürliches Licht in das Bürogebäude und erhöhen den Komfort für die Mitarbeitenden. durlum fertigte spezielle Blenden aus Stahl für die Oberlichter, die das Tageslicht im Raum verteilen und für eine gleichmäßige Lichtverteilung sorgen. Die Blenden sind zusätzlich perforiert und mit Akustikvlies hinterlegt und garantieren so ein wohltuendes akustisches Raumklima. Die Büros und Flure wurden mit Langfeldplattendecken ausgestattet, die über integrierte Kühlmäander für angenehme Temperaturen sorgen.

Der nach den BREEAM Kriterien für nachhaltiges Bauen errichtete Neubau schafft durch die Kombination von Tageslicht, Kühlung und Akustik ein modernes, freundliches Arbeitsumfeld, in dem sich die Mitarbeitenden wohlfühlen.

Fotos: © Michael van Oosten